

MOS/PROP/870/1/2016

Посольство Индии

Москва

Объявление о проведении тендера

Посольство Индии в Москве принимает заявки от подрядчиков, заинтересованных в выполнении указанных ниже работ по профилактике системы отопления в зданиях по указанным ниже адресам:

№	Адрес	Описание работ
1.	ул.Воронцово поле, д.6-8	<ul style="list-style-type: none">• Комплекс мероприятий необходимый для подготовки теплового узла к отопительному сезону теплосети, включая химическую промывку теплообменников, опрессовка теплообменников, опрессовка системы отопления, опрессовка теплового ввода и узла, замена теплоносителя в системе отопления, наладка автоматики и другие необходимые работы.• Замена шарового крана тип I (кол-во: 1; диаметр:50мм), шаровая задвижка тип II (кол-во: 2, диаметр: 100мм), пробковый кран (кол-во: 2), воздухоотводчик (кол-во:10)• Замена манометра тип I (кол-во:2, диапазон давления: 0-25Атм); манометра тип II (кол-во: 35, диапазон давления: 0-16Атм); трехходового крана под манометр (кол-во: 37) и термометра (кол-во:15).• Замена циркуляционного насоса (производство: Grundfos)• Ремонт/замена расширительного бака• Демонтаж старой трубы и прокладка нового трубопровода (полипропиленовые трубы) по подземному каналу между двумя корпусами.
2.	ул. Воронцово поле, д.4	<ul style="list-style-type: none">• Комплекс мероприятий необходимый для подготовки теплового узла к отопительному сезону теплосети, включая химическую промывку теплообменников, опрессовка теплообменников, опрессовка системы отопления, опрессовка теплового ввода и узла, замена теплоносителя в системе отопления, наладка автоматики и другие необходимые работы.• Замена шаровых задвижек (кол-во:2, диаметр 50мм) и воздухоотводчиков (кол-во:5);• Замена манометра Тип I (кол-во:2, диапазон давления: 0-25Атм), Манометр Тип II (кол-во:35, диапазон давления: 0-16Атм), Трехходового крана под манометр (кол-во: 37) и термометра (кол-во:10)
3.	ул. Воронцово поле, д.9	<ul style="list-style-type: none">• Комплекс мероприятий необходимый для подготовки теплового узла к отопительному сезону теплосети, включая химическую промывку теплообменников, опрессовка теплообменников, опрессовка системы отопления, опрессовка теплового ввода и узла, замена теплоносителя в системе отопления, наладка автоматики и другие необходимые работы.• Замена шарового крана Тип I (кол-во: 5, диаметр:15мм),

		<p>шарового крана Тип II (кол-во:3, диаметр:20мм), Шарового крана Тип III (кол-во: 2, диаметр:25мм), Шаровой задвижки Тип IV (кол-во: 1, диаметр:50мм) и воздухоотводчиков (кол-во:5).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замена шарового крана “американка” (тип I, диаметр 15мм, кол-во: 5; Тип II: диаметр 25, кол-во 6; Тип III: диаметр: 32, кол-во: 2) • Замена одного циркуляционного насоса (производство: Grundfos) • Замена электропривода регулятора Danfoss • Устранение контруклонов в магистральных отопления. Демонтаж и перепайка медных труб с обустройством дренажных кранов
4.	Вспольный переулк, д.9	<ul style="list-style-type: none"> • Комплекс мероприятий необходимый для подготовки теплового узла к отопительному сезону теплосети, включая химическую промывку теплообменников, опрессовка теплообменников, опрессовка системы отопления, опрессовка теплового ввода и узла, замена теплоносителя в системе отопления, наладка автоматики и другие необходимые работы. • Замена шаровой задвижки Тип I (кол-во:1, диаметр: 60мм), Тип II (кол-во: 1, диаметр: 50мм) и воздухоотводчиков (кол-во: 5) • Замена манометра Тип I (кол-во: 2, диапазон давления: 0-25Атм), манометра Тип II (кол-во: 30, диапазон давления: 0-16Атм), Трехходового крана под манометр (кол-во: 32) • Замена датчика температуры (производитель: Danfos, кол-во: 2) • Восстановление теплоизоляции в тепловом узле

Примечание: Указанная выше работа включает также координацию с ПАО МОЭК для обеспечения получения разрешения запуска системы отопления на основании наблюдения/отчета инспектора МОЭК и акта приема-сдачи работ компании.

2. Оплата за работу будет производиться следующим образом:

- авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости подлежит оплате в течение 3 дней после подписания контракта. От подрядчика требуется предоставление банковской гарантии на указанную сумму.
- балансовый платеж в размере 70% от общей стоимости работ подлежит оплате после завершения работы, которая полностью удовлетворяет Посольство Индии.
- Любое промедление в завершении работ в оговорённые сроки повлечёт к уменьшению суммы оплаты из расчёта 1% от общей стоимости работ за день просрочки.

3. Заинтересованные лица могут посетить место проведения работ для того, чтобы оценить масштаб работ для формирования сметы в период с 30.07.2019 по 18.08.2019. Для этого необходимо заблаговременно связаться с хозяйственным отделом Посольства Индии по тел: 8 4957837535 (доб.279).

4. Просим компании, у которых есть лицензия, необходимая для проведения перечисленных в тендерных документах работ, подавать свои предложения в запечатанном конверте (с надписью: «Профилактика системы отопления в зданиях Посольства (19-20)»), предложение должно содержать детальное описание перечня требуемых работ с указанием цены по каждой позиции.

Тендерное предложение должно быть действительно в течение трех месяцев с даты вскрытия конвертов.

5. Запечатанный конверт должен быть передан Главе канцелярии Посольства Индии в Москве до 19.08.2019 вместе с подтверждением платежа в размере 50000,00 рублей на имя Посольства Индии в Москве посредством банковского перевода (банковские реквизиты Посольства можно получить у сотрудника Посольства при посещении места проведения работ с целью осмотра). Сумма в размере 50000,00 рублей будет рассматриваться как доверительный депозит/гарантия тендерного предложения, которая будет возвращена всем участникам, не выигравшим тендер, в течение 30 дней после подписания контракта с победителем.

6. Победитель тендера будет обязан внести депозит эквивалентный 5% суммы контракта в качестве гарантии исполнения обязательств. Гарантия исполнения обязательств должна быть действительна в течение еще 60 дней после завершения всех контрактных обязательств поставщика работ. Гарантия тендерного предложения подлежит возврату победителю тендера при получении гарантии исполнения обязательств.

7. Представители всех участников тендера могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными предложениями. Конверты будут вскрываться 20.08.2019 в 10:30ч. в здании Посольства Индии в Москве, по адресу: ул.Воронцово поле, д.6-8. Работа будет присуждена участнику, предложившему наименьшую цену.

(Т.Д.Суреш)
Глава канцелярии
29.07.2019